

KIRKLARELİ OSB İSTİNAT DUVARI TEKLİF FORMU

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat TL	Toplam Fiyat TL
1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	4319,4		
2	43.610.1021 İLLER BANKASI	Stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması (İstinat arkası yarma dolgu Stabilize Dolgu %97 Proctor)	m3	3536,45		
3	15.150.1003	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	110		
4	15.150.1006	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	782,95		
5	15.160.1004	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	81,39		
6	15.160.1003	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	4,71		
7	15.180.1003	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	3536,45		
8	1507.03 Orman Genel Müdürlüğü / ANALİZ	HDPE Korige Boru İle Ø 150 mm Barbakan Tesis Edilmesi	MT	175		
9	15.190.1005 /ANALİZ	4 mm genişlik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması ve polietilen fitil ve poliüretan derz mastigi ile doldurulması (Saha Betonu)	MT	150		
10	10.440.1075 / ANALİZ	Ø 400 mm anma çaplı korige drenaj borusu (yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8))	MT	277,75		
11	15.125.1006	Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması	M3	115		
12	15.245.1001	150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi	M2	385		
14	15.185.1006	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası)	m³	700		
					TOPLAM FİYAT	